

总预算表

建设工程名称：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

编制范围：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

第 1 页

共 4 页

预 01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.951				
101				临时工程	公路公里	0.951				
	10103			其他临时工程	公路公里					
		1010301		临时供电及电信设施	公路公里					
	GD10104			其他临时工程	公路公里	0.951				
		GD1010403		交通疏解费用	总额	1.000				
102				路基工程	km	0.951				
	GD10201			场地清理	km	0.951				
		LJ0101		清理与掘除	km	0.951				
			LJ010102	伐树、挖根	棵	1.000				
			LJ010103	砍伐灌木林	m2	10.000				
			LJ010104	清除草皮	m2	500.000				
		LJ0102		挖除旧路面	m3/m2	54.476/272.38				
			LJ010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	54.476/272.38				
			LJ01020102	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m3/m2	54.476/272.38				
		LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	296.920				
			LJ010303	拆除砖石及其他砌体	m3	296.920				
	GD10202			路基挖方	m3					
		LJ0201		挖土方	m3					
			GDLJ020101	利用土方开挖运	m3					
	GD10203			路基填方	m3					
		LJ0301		利用土方填筑	m3					
		LJ0302		借土方填筑	m3					
	GD10204			结构物台背回填	m3	91.430				
		LJ0403		桥涵台背回填	m3	91.430				
	GD10208			路基其他工程	km					
		GDLJ0801		整修路基	km					
103				路面工程	km	0.951				

编制：

复核：

总预算表

建设工程名称：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

编制范围：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

第 2 页

共 4 页

预 01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
	GD10302			水泥混凝土路面	m ²	2106.100				
		GDLMO1		路面调平层	m ²	2322.260				
			GDLMO101	5cm厚石屑调平层	m ²	2322.260				
		GDLMO5		路面面层	m ²	2106.100				
			GDLMO502	水泥混凝土面层	m ²	2106.100				
			GDLMO50201	水泥混凝土	m ²	2106.100				
			GDLMO5020101	20cm厚水泥混凝土面层	m ²	2106.100				
			GDLMO50202	钢筋	t/根	0.777/1287				
	GD10304			路槽、路肩及中央分隔带	km	0.951				
		GDLMO601		挖路槽	m ²	2251.630				
			GDLMO60101	土质路槽	m ²	2251.630				
		GDLMO602		路肩	km	0.951				
			GDLMO60201	培路肩	m ³	112.583				
	GD10306			旧路面处理	m ²	272.380				
		GD1030601		旧路面修补	m ²	272.380				
			GDLMO3	路面基层	m ²	272.380				
			GDLMO305	水泥混凝土基层	m ²	272.380				
			GDLMO5	路面面层	m ²	272.380				
			GDLMO502	水泥混凝土面层	m ²	272.380				
			GDLMO50201	水泥混凝土	m ²	272.380				
			GDLMO5020101	20cm厚水泥混凝土面层	m ²	272.380				
			GDLMO50202	钢筋	t/根	0.035/57				
			GDLMO50203	土质路槽	m ²	272.380				
104				桥梁涵洞工程	km					
	10401			涵洞工程	m/道	6/2				
		GD1040101		管涵	m/道	6/2				
			HD01	管涵	m/道	6/2				
			HD0101	1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵	m/道	6/2				

编制：

复核：

总预算表

建设项目名称：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

编制范围：惠东县白花镇南龙村C361线道路单改双拓宽工程

第 3 页 共 4 页

预 01 表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		GD1040102		盖板涵	m/道	7/1				
			HD02	盖板涵	m/道	7/1				
			HD0201	盖板涵	m/道	7/1				
107				交通工程及沿线设施	公路公里	0.951				
	10701			交通安全设施	公路公里	0.951				
		GD1070101		主线安全设施	公路公里	0.951				
			JA01	护栏	m	20.000				
			JA0105	钢护栏	m	20.000				
			JA010501	波形钢板护栏	m	20.000				
			JA03	标志牌	块	12.000				
			JA0301	铝合金标志牌	块	12.000				
			JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	12.000				
			JA03010101	Φ60cm	块	2.000				
			JA03010102	Φ60cm(停车让行牌)	块	2.000				
			JA03010103	△70cm	块	6.000				
			JA03010105	△70cm+△70cm	块	2.000				
			JA04	标线	m ²	213.340				
			JA0401	路面标线	m ²	213.340				
			JA040101	热熔标线	m ²	75.640				
			JA040103	振动标线	m ²	137.700				
			JA06	轮廓标	个	30.000				
			GDJA0604	示警桩(墩)	个	30.000				
110				专项费用	元					
	11001			施工场地建设费	元					
	11002			安全生产费	元					
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.951				
202				拆迁补偿费	公路公里	0.951				
	GD20202			管线拆迁	公路公里	0.951				

编制：

复核：

